

## **AUTOROUTE DE CONTOURNEMENT GENEVE ECHANGEUR DE PERLY, OUVRAGE D'ART 405**

**1992 – 1993**

### **MAITRE DE L'OUVRAGE**

Etat de Genève (DCTI)

### **DESCRIPTION DU PROJET**

Pont courbe en béton précontraint franchissant l'autoroute et deux bretelles latérales de l'échangeur de Perly sur l'autoroute de contournement de Genève.

Section à caissons de largeur variable (13.30 à 22.10 m), longueur totale 146 m, portée centrale 48 m.

Les culées et les piles sont fondées sur des pieux forés de 1.20 m de diamètre, longs de 10 à 18 m.

Un local technique est aménagé à l'arrière d'une des culées.

### **PRESTATIONS**

Ensemble des prestations SIA 103 de l'ingénieur civil en tant que mandataire principal.

### **COUTS**

Gros-oeuvre : Fr. 4.5 mio

